



Legenda achtertuin kasteel

Algemeen

- Dideriegger - BGT, kasteeltuinhoogten d.d. 15-08-2017, inmeting RE-Infra d.d. 12-09-2017
- Contour - Brug uit ontwerp "Wijchen - Kasteeltuin V0-1" d.d. 14-10-2016
- Werksgrens

Verhardingen

- Aanbr. betonnen opsluifband, afm. 100x200 mm, kleur antraciet, gesteld in beton met steunrug
- Aanbrengen straatbakstenen

Kabels en leidingen

- Aanbrengen waterleiding naar nieuwe lokale waterput
- Aanbrengen stroomkabels 3x 100 A richting nieuwe lokale hoofdstroomkast
- Aanbrengen riolering PVC Ø150 mm

Groenvoorzieningen

- Parfieren en inzaaien, grasmengsel Low Maintenance van Barenbrug, 20-25 gr/m²
- Aanbr. grond 30 cm, inzaaien grasmengsel Low Maintenance van Barenbrug, 20-25 gr/m²
- Aanbrengen feelaarde 30 cm (t.b.v. plantvak)
- Aanbrengen cortenstaal, dikte 10 mm, hoogte 120 mm

Straatmeubilair

- Vaste afzetpaal, type dianantkoppaal van gerecycled kunststof met rode reflector, afm. 150x150x1400 mm
- Verplaatsbare afzetpaal, type Traffic, kleur rood
- Op hoogte brengen straatpot

Werkzaamheden door derden

- Aanbrengen lichtmast
- Aanbrengen sierheesters
- Aanbrengen roddendron
- Aanbrengen plantenbak
- Aanbrengen bloembollen, soorten: sneeuwklak en krokus
- Aanbrengen bloembollen, soorten: narcis, tulip, krokus
- Aanbrengen solitaire groene sculptuur
- Aanbrengen solitaire groene sculptuur
- Aanbrengen afvalbakken
- Aanbrengen zitbank

RE-Infra bv
 Civieltechnisch ingenieurs- en adviesbureau

Gemeente Wijchen
Kasteeltuin Wijchen
Impressie achtertuin kasteel

| | | | | | |
|----------|------|--------|------------|------------|--------------|
| Project | Par. | Colofn | Terminatie | Uitvoering | Datum |
| Tekening | | | 1000 | Paraf. | 20-11-2017 |
| Gepland | | | | Status | Bevat kennis |
| | | | | Projectie | Tekent |

R117051 703-3